



Projekt współfinansowany
ze środków
budżetu państwa

Projekt pn.:

„Remont drogi gminnej nr 1063420 ulica Górna w Krapkowicach”

Okres realizacji: 2010 rok

Wartość projektu: 1 014 604,82 zł

Kwota dofinansowania: 507 302,41 zł

Beneficjent: Gmina Krapkwoice

Opis zadania:

Remont drogi gminnej nr 1063420-ulicy Górnej w Krapkowicach polegał na frezowaniu zniszczonej powierzchni asfaltowej i położeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej. Wzmocniona została istniejąca podbudowa z kamienia wapiennego na podbudowie z mieszanki mineralno-bitumicznej w miejscach najbardziej osłabionych. Została wykonana regulacja urządzeń podziemnych typu kratki ściekowe, studnie rewizyjne i obudowa zatorów infrastruktury technicznej. Osadzono krawężniki betonowe na nowo wykonanych ławach betonowych. Wyremontowano chodniki na odcinku około 1 600 mb. Remont chodnika polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na opisywanym odcinku drogi wprowadzono odblaskowe oznakowanie poziome, linie segregacyjne i wykonano przejścia dla pieszych. Wykonano: roboty pomiarowe 1,065 km, roboty rozbiórkowe: rozebrano krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 2290 mb, rozebrano nawierzchnię istniejących chodników z płyt betonowych 2400 m², frezowaniu uległa istniejąca nawierzchnia bitumiczna o grubości 4 cm - ok. 6400,35 m², rozebrano istniejące ławy pod krawężnikami 137 m³, ławy betonowe pod krawężniki 137,40 m³, położono krawężniki o wymiarach 15x30 na podsypce piaskowo-cementowej 2290 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej na długości 1600 mb, wzmocniono podbudowę na grubości 4 cm istniejącej podbudowy drogi mieszanką mineralno-bitumiczną 5 600 m², podbudowy z kruszywa łamanego pod remontowany chodnik warstwa dolna o grubości 15 cm, górna 8 cm-3 195 m² oraz położono chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 3 195 m².